УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"____" _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр."Юго-Восточный"

(Замена КТПН ТП-42)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,048	
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,048	
3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,9	
4	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,32	
5	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	
6	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	3,5	
7	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	2	
8	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	2	
9	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	2	
10	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	1 подстанция	1	
11	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	1	
12	Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	2	
13	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	2	
14	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
15	Блок фундаментный ФБС 12.4.6-Т	шт	2	
16	Блок фундаментный ФБС 24.4.6-Т	шт	6	
17	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	5	
18	Зажим анкерный РА54-1500	шт	5	
19	Зажим ПА 2-2	шт	8	
20	Замок навесной	шт	6	
21	Круг ф20	м	18	
22	Полоса 40х4	м	42	
23	Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	м	12	
24	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	20	
25	Совок	шт.	2	
26	Труба асбестцементная	м	2	
27	Щебень	т	5	

1	2	3	4	5
28	Гайка М 18	кг	0,1	
29	Зажим аппаратный А 2А	шт	3	
30	Зажим натяжной НБ 2-6	шт	3	
31	Зажим плашечный ПА 2-2	шт	9	
32	Изолятор ПС 70Е 212W	шт	6	
33	Изолятор ШФ-20Г	шт	4	
34	Колпачок К-7	шт	4	
35	Оголовок ОГ-52 изготоленный	шт	1	
36	Провод СИП-3 1*35	м	60	
37	Серьга СРС 7-16	шт	3	
38	Скоба изготовленная	шт	1	
39	Траверса ТМ-3 изготовленная	шт	1	
40	Ушко У 1-7-16	шт	3	
41	2КТПН-Т-В/В-250/10/0,4-УХЛ1 с трансформаторами	1 шт.	1	

Составил: _____ А.А.Зарипов

(должность, подпись, расшифровка)