СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр."Юго-Восточный" (Замена КТПН ТП-42)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 2 686 838,14 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж												
1	**ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,048	2 445,28	2 445,28			117,37	117,37		
2	**ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,048	1 147,08	1 147,08			55,06	55,06		
3	**ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,9	183,04	98,57	54,61	2,29	164,74	88,71	49,15	2,06
4	**ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,32	323,77	197,37	77,51	3,59	103,61	63,16	24,80	1,15
5	**ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	454,14	253,26	86,19	4,08	45,41	25,33	8,62	0,41
6	**ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	3,5	304,09	24,79	43,89	6,72	1 064,32	86,77	153,62	23,52
7	**ТЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	2	348,73	68,15	280,58	39,85	697,46	136,30	561,16	79,70
8	**ТЕР33-04-029-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	2	1 192,42	549,63	642,79	91,28	2 384,84	1 099,26	1 285,58	182,56
9	**ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	2	1 348,08	261,44	507,03	53,89	2 696,16	522,88	1 014,06	107,78
10	**ТЕР33-04-029-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	1 подстанция	1	155,38	29,12	126,26	17,93	155,38	29,12	126,26	17,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР33-04-029-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	1	596,21	274,82	321,39	45,64	596,21	274,82	321,39	45,64
12	**ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	2	537,93	183,01	354,92	37,72	1 075,86	366,02	709,84	75,44
13	**ТЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	2	103,26	103,26			206,52	206,52		
14	**ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	26,22	26,22			26,22	26,22		
Раздел 2. Материалы и оборудование												
15	**Текущие цены**	Блок фундаментный ФБС 12.4.6-Т	шт	2	318,09 2061,25/к				636,18			
16	**Текущие цены**	Блок фундаментный ФБС 24.4.6-Т	шт	6	578,94 3751,55/к				3 473,64			
17	**Текущие цены**	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	5	8,38 54,32/к				41,90			
18	**Текущие цены**	Зажим анкерный РА54-1500	шт	5	57,14 370,26/к				285,70			
19	**Текущие цены**	Зажим ПА 2-2	шт	8	8,71 56,44/к				69,68			
20	**Текущие цены**	Замок навесной	шт	6	45,21 292,94/к				271,26			
21	**Текущие цены**	Круг ф20	м	18	30,86 200,00/к				555,48			
22	**Текущие цены**	Полоса 40х4	м	42	18,00 116,65/к				756,00			
23	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	м	12	40,78 264,28/к				489,36			
24	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	20	47,79 309,70/к				955,80			
25	**Текущие цены**	Совок	шт.	2	17,75 115,00/к				35,50			
26	**Текущие цены**	Труба асбестцементная	м	2	231,48 1500,00/к				462,96			
27	**Текущие цены**	Щебень	т	5	95,68 620,00/к				478,40			
28	**Текущие цены**	Гайка М 18	кг	0,1	26,03 168,70/к				2,60			
29	**Текущие цены**	Зажим аппаратный А 2А	шт	3	14,09 91,30/к				42,27			
30	**Текущие цены**	Зажим натяжной НБ 2-6	шт	3	82,35 533,60/к				247,05			
31	**Текущие цены**	Зажим плашечный ПА 2-2	шт	9	8,71 56,44/к				78,39			
32	**Текущие цены**	Изолятор ПС 70Е 212W	шт	6	93,43 605,42/к				560,58			
33	**Текущие цены**	Изолятор ШФ-20Г	шт	4	42,13 273,00/к				168,52			
34	**Текущие цены**	Колпачок К-7	шт	4	0,86 5,59/к				3,44			
35	**Текущие цены**	Оголовок ОГ-52 изготоленный	шт	1	69,05 447,44/к				69,05			
36	**Текущие цены**	Провод СИП-3 1*35	м	60	8,89 57,62/к				533,40			
37	**Текущие цены**	Серьга СРС 7-16	шт	3	12,54 81,29/к				37,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**Текущие цены**	Скоба изготовленная	шт	1	64,26 416,42/к				64,26			
39	**Текущие цены**	Траверса ТМ-3 изготовленная	шт	1	464,11 3007,43/к				464,11			
40	**Текущие цены**	Ушко У 1-7-16	шт	3	34,07 220,80/к				102,21			
41 О	**Текущие цены**	2КТПН-Т-В/В-250/10/0,4-УХЛ1 с трансформаторами	1 шт.	1	308 641,98 2000000,00/к				308 641,98			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									**328 916,50**	**3 097,54**	**4 254,48**	**536,19**
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									**326 879,36**	**3 097,54**	**4 254,48**	**536,19**
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									**2 147 643,01**	**49 101,59**	**28 004,26**	**8 499,57**
Накладные расходы									**56 633,21**			
Сметная прибыль									**34 755,55**			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									158 435,42			
Итого Монтажные работы									73 033,16			
Итого Оборудование									2 000 000,03			
Итого Прочие затраты									7 563,17			
Итого									2 239 031,78			
В том числе:												
Материалы									70 537,13			
Машины и механизмы									28 004,26			
ФОТ									57 601,16			
Оборудование									2 000 000,03			
Накладные расходы									56 633,21			
Сметная прибыль									34 755,55			
НДС 20%									447 806,36			
ВСЕГО по смете									**2 686 838,14**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____А.А.Зарипов

(должность, подпись, расшифровка)