УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"_____" _____ 2022 г.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. ВЛ-0,4кВ** | | | | |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 31 | |
| 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 29 | |
| 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7 | |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 25 | |
| 5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 | |
| 6 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,968 | |
| 7 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 | 1 опора | 9 | |
| 8 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 8 | |
| 9 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 8 | |
| 10 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 36 | |
| 11 | Демонтаж: двух дополнительных проводов | 1 опора (3 провода) | 27 | |
| 12 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора | 18 | |
| 13 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 7 | |
| 14 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | 1 опора | 32 | |
| 15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | 1 опора | 32 | |
| 16 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | 1 ответвление | 34 | |
| 17 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | 1 ответвление | 2 | |
| 18 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 34 | |
| 19 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 2 | |
| **Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ** | | | | |
| 20 | Стойка СВ 9,5 | шт | 31 | |
| 21 | Адаптер временного заземления РМСС | шт | 9 | |
| 22 | Адаптер временного заземления РМСС | шт | 1 | |
| 23 | Гайка М18 | кг | 1,2 | |
| 24 | Зажим анкерный РА54-1500 | шт | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Зажим анкерный РС-63 | шт | 80 | |
| 26 | Зажим ответветвительный Р3Х-95 | шт | 2 | |
| 27 | Зажим ответветвительный ZP645 | шт | 114 | |
| 28 | Зажим ответветвительный ZP645 N | шт | 32 | |
| 29 | Зажим плашечный ПА 1-1 | шт | 5 | |
| 30 | Зажим плашечный ПС 1-1 | шт | 44 | |
| 31 | Изолента ПВХ 15мм | шт | 4 | |
| 32 | Комплект пром.подвески ES 54-14 | шт | 23 | |
| 33 | Краска аэрозольная | шт | 2 | |
| 34 | Кронштейн СА 1500 | шт | 32 | |
| 35 | Монтажная лента ЛБН 19*0,7 | м | 110 | |
| 36 | Провод СИП-4 2*16 | м | 550 | |
| 37 | Провод СИП-4 4*16 | м | 45 | |
| 38 | Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 | м | 457 | |
| 39 | Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16 | м | 380 | |
| 40 | Скрепа для ленты НС-20-Т | шт | 110 | |
| 41 | Узел крепления укоса У-3 | шт | 6 | |
| 42 | Хомут пластиковый 300 мм | шт | 200 | |

Составил: _____И.А.Абдуллин

*(должность, подпись, расшифровка)*