СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 1 293 148,69 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-0,4кВ												
1	**ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	31	54,11	4,55	49,56	7,84	1 677,41	141,05	1 536,36	243,04
2	**ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	29	15,39	2,58	12,81	2,29	446,31	74,82	371,49	66,41
3	**ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	7	17,74	3,10	14,64	2,61	124,18	21,70	102,48	18,27
4	**ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	25	193,87	42,56	110,16	10,94	4 846,75	1 064,00	2 754,00	273,50
5	**ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	3	387,67	88,48	258,04	26,08	1 163,01	265,44	774,12	78,24
6	**ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,968	11 230,65	784,84	3 155,31	477,76	10 871,27	759,73	3 054,34	462,47
7	**ТЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр**	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	1 опора	9	355,74	19,19	93,48	14,13	3 201,66	172,71	841,32	127,17
8	**ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	8	111,25	25,65	85,19	9,73	890,00	205,20	681,52	77,84
9	**ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	8	77,59	17,96	59,63	6,81	620,72	143,68	477,04	54,48
10	**ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	36	51,77	13,46	38,31	4,26	1 863,72	484,56	1 379,16	153,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж: двух дополнительных проводов	1 опора (3 провода)	27	18,10	3,12	14,98	1,70	488,70	84,24	404,46	45,90
12	**ТЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора	18	144,14	14,22	129,92	14,58	2 594,52	255,96	2 338,56	262,44
13	**ТЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	1 опора	7	282,27	30,28	251,99	28,94	1 975,89	211,96	1 763,93	202,58
14	**ТЕР33-04-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	1 опора	32	12,14	2,07	10,07	1,80	388,48	66,24	322,24	57,60
15	**ТЕР33-04-016-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	1 опора	32	49,67	4,24	45,43	7,19	1 589,44	135,68	1 453,76	230,08
16	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	34	9,45	6,82	2,63		321,30	231,88	89,42	
17	**ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	2	15,03	10,64	4,39		30,06	21,28	8,78	
18	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	34	102,80	22,60	78,64	9,00	3 495,20	768,40	2 673,76	306,00
19	**ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	2	190,17	38,08	144,27	16,66	380,34	76,16	288,54	33,32
Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ												
20	**Текущие цены**	Стойка СВ 9,5	шт	31	1 333,35 7213,42/к				41 333,85			
21	**Текущие цены**	Адаптер временного заземления РМСС	шт	9	41,59 225,00/к				374,31			
22	**Текущие цены**	Адаптер временного заземления РМСС	шт	1	45,44 245,83/к				45,44			
23	**Текущие цены**	Гайка М18	кг	1,2	31,17 168,65/к				37,40			
24	**Текущие цены**	Зажим анкерный РА54-1500	шт	12	68,44 370,26/к				821,28			
25	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС-63	шт	80	10,44 56,48/к				835,20			
26	**Текущие цены**	Зажим ответветвительный РЗХ-95	шт	2	28,68 155,17/к				57,36			
27	**Текущие цены**	Зажим ответветвительный ZP645	шт	114	18,03 97,52/к				2 055,42			
28	**Текущие цены**	Зажим ответветвительный ZP645 N	шт	32	19,63 106,18/к				628,16			
29	**Текущие цены**	Зажим плашечный ПА 1-1	шт	5	3,43 18,53/к				17,15			
30	**Текущие цены**	Зажим плашечный ПС 1-1	шт	44	11,20 60,59/к				492,80			
31	**Текущие цены**	Изолента ПВХ 15мм	шт	4	10,77 58,25/к				43,08			
32	**Текущие цены**	Комплект пром.подвески ES 54-14	шт	23	54,00 292,14/к				1 242,00			
33	**Текущие цены**	Краска аэрозольная	шт	2	43,31 234,31/к				86,62			
34	**Текущие цены**	Кронштейн СА 1500	шт	32	26,31 142,34/к				841,92			
35	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН 19*0,7	м	110	8,80 47,63/к				968,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	550	6,84 37,03/к				3 762,00			
37	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	45	15,76 85,25/к				709,20			
38	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	м	457	48,85 264,28/к				22 324,45			
39	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	380	57,25 309,70/к				21 755,00			
40	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт	110	2,03 11,00/к				223,30			
41	**Текущие цены**	Узел крепления укоса У-3	шт	6	260,29 1408,15/к				1 561,74			
42	**Текущие цены**	Хомут пластиковый 300 мм	шт	200	0,46 2,50/к				92,00			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									**137 276,64**	**5 184,69**	**21 315,28**	**2 692,70**
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									**131 986,33**	**5 962,39**	**24 512,57**	**3 096,61**
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									**835 759,34**	**96 478,03**	**190 104,79**	**50 106,56**
Накладные расходы									**153 913,82**			
Сметная прибыль									**87 950,75**			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									811 812,97			
Итого Монтажные работы									265 810,94			
Итого									1 077 623,91			
В том числе:												
Материалы									549 176,52			
Машины и механизмы									190 104,79			
ФОТ									146 584,59			
Накладные расходы									153 913,82			
Сметная прибыль									87 950,75			
НДС 20%									215 524,78			
ВСЕГО по смете									**1 293 148,69**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____И.А.Абдуллин
(должность, подпись, расшифровка)