УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"___" _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Создание системы АСКУЭ счётчики однофазные прямого включения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ТП-17				
1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	
2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	
3	Ящик	1 шт.	1	
4	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	
5	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,06	
7	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	
8	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	
Раздел 2. Материалы ТП-17				
9	Провод СИП-4 2*16	м	16	
10	Зажим ответвительный ZP 645	шт	4	
11	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (№43745814)	шт.	1	
12	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO (№45065406)	шт.	1	
13	Лента бандажная	м	3	
14	Скрепа для ленты НС-20	шт	2	
15	Наконечник НШП-16	шт.	6	
16	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	2	
Раздел 3. ТП-153				
17	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	87	
18	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	87	
19	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,34	
20	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,34	
21	Ящик	1 шт.	87	
22	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	87	
23	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	87	
Раздел 4. Материалы ТП-153				
24	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	42	
25	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	45	
26	Гофра ПВХ ф25мм	м	992	
27	Гофра ПВХ ф25мм	м	442	
28	Зажим анкерный РС 63	шт.	3	
29	Зажим анкерный РС 63	шт.	17	
30	Зажим ответвительный NTD 101	шт	166	
31	Зажим ответвительный ZP 645	шт	124	
32	Зажим ответвительный ZP 645	шт	42	
33	Зажим ответвительный ZP 645	шт	16	
34	Монтажная лента ЛБН	м	87	

1	2	3	4	5
35	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	186	
36	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	75	
37	Провод СИП-4 2*16	м	1898	
38	Скрепа для ленты НС-20	шт	62	
39	Скрепа для ленты НС-20	шт	21	
40	Скрепа для ленты НС-20	шт	4	
41	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	372	
42	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	126	
43	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	24	
44	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	158	
45	Трубка термоусадочная	м	10	
Раздел 5. ТП-174				
46	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	86	
47	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	86	
48	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,14	
49	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,14	
50	Ящик	1 шт.	86	
51	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	86	
52	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	86	
Раздел 6. Материалы ТП-174				
53	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	7	
54	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	79	
55	Гофра ПВХ ф25мм	м	1414	
56	Зажим анкерный РС 63	шт.	10	
57	Зажим ответвительный NTD 101	шт	134	
58	Зажим ответвительный ZP 645	шт	152	
59	Зажим ответвительный ZP 645	шт	20	
60	Зажим ответвительный ZP 645	шт	22	
61	Монтажная лента ЛБН	м	86	
62	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	258	
63	Провод СИП-4 2*16	м	1852	
64	Скрепа для ленты НС-20	шт	76	
65	Скрепа для ленты НС-20	шт	10	
66	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	456	
67	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	60	
68	Трубка термоусадочная	м	6	
69	Трубка термоусадочная	м	1	
Раздел 7. ТП-177				
70	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	38	
71	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	38	
72	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,92	
73	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	5,92	
74	Ящик	1 шт.	38	
75	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	38	
76	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	38	
Раздел 8. Материалы ТП-177				
77	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	38	
78	Гофра ПВХ ф25мм	м	592	
79	Зажим ответвительный ZP 645	шт	148	
80	Монтажная лента ЛБН	м	114	
81	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	114	

1	2	3	4	5
82	Провод СИП-4 2*16	м	684	
83	Скрепа для ленты НС-20	шт	114	
84	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	228	
85	Трубка термоусадочная	м	1	
Раздел 9. ТП-180				
86	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	27	
87	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	27	
88	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	4,32	
89	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	4,32	
90	Ящик	1 шт.	27	
91	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	27	
92	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	27	
Раздел 10. Материалы ТП-180				
93	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	27	
94	Гофра ПВХ ф25мм	м	432	
95	Зажим анкерный РС 63	шт.	1	
96	Зажим ответвительный ZP 645	шт	108	
97	Монтажная лента ЛБН	м	81	
98	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	81	
99	Провод СИП-4 2*16	м	486	
100	Скрепа для ленты НС-20	шт	81	
101	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	162	
102	Трубка термоусадочная	м	0,5	
Раздел 11. РП-4				
103	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	21	
104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	21	
105	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,36	
106	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	3,36	
107	Ящик	1 шт.	21	
108	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	
109	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	22	
110	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	22	
Раздел 12. Материалы РП-4				
111	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	21	
112	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2 №47254795	шт.	1	
113	Гофра ПВХ ф25мм	м	336	
114	Зажим ответвительный ZP 645	шт	84	
115	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	4	
116	Монтажная лента ЛБН	м	22	
117	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	66	
118	Провод СИП-4 2*16	м	378	
119	Скрепа для ленты НС-20	шт	22	
120	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	132	
121	Трубка термоусадочная	шт	2	
Раздел 13. РП-7				
122	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	2	
123	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	
124	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	

1	2	3	4	5
Раздел 14. Материалы РП-7				
125	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2	шт.	2	
126	Изолента	шт	1	
127	Клипсы	шт.	4	
128	Наконечник НШВИ-6	шт	6	
129	Провод ПВ-3 6.0	м	14	
130	Хомут пластик. 300мм	шт	6	
Раздел 15. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)				
131	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	
132	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	
133	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	
134	Ящик	1 шт.	1	
135	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
Раздел 16. Материалы. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)				
136	Автомат выключатель 2п 63А	шт.	1	
137	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	
138	Зажим ответвительный ZP645	шт.	2	
139	Лента монтажная Л 207	м	3	
140	СИП-4 2*16	м	24	
141	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	2	
142	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	5	
143	Вводно-учётный щит ВУЩ с PLC модемом б/у №39061234	шт.	1	
Раздел 17. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)				
144	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,16	
145	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,18	
146	Ящик	1 шт.	1	
147	Прибор или аппарат	1 шт.	2	
148	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	
149	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	
150	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,06	
151	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
152	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 18. Материалы. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)				
153	Автомат 1п 63А	шт.	1	
154	Автомат 2п 50А	шт.	1	
155	Гофра ПВХ ф25мм	м	16	
156	Зажим анкерный РС 63	шт.	1	
157	Зажим ответвительный соед. NTD 101	шт.	2	
158	Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	шт.	1	
159	Лента бандажная	м	3	
160	Наконечник НШВИ 6	шт.	6	
161	Провод ПВ-3 1*6	шт.	0,5	
162	СИП-4 2*16	м	18	
163	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	2	
164	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	5	
165	Эл. счётчик Меркурий 203.2Т LBO № 45065390	шт.	1	

Составил: _____ Н.З.Махмутова

(должность, подпись, расшифровка)