СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ счётчики однофазные прямого включения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 6 171 074,94 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-17												
1	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	9,45	6,82	2,63		9,45	6,82	2,63	
2	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	102,80	22,60	78,64	9,00	102,80	22,60	78,64	9,00
3	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
4	**ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	1,70	1,05	0,65	0,05	1,70	1,05	0,65	0,05
5	**ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16
6	**ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,06	150,83	147,87			9,05	8,87		
7	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06		
Раздел 2. Материалы ТП-17												
9	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	16	3,96				63,36			
10	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	4	9,58				38,32			
11	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (№43745814)	шт.	1	996,77				996,77			
12	**Текущие цены**	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO (№45065406)	шт.	1	723,03				723,03			
13	**Текущие цены**	Лента бандажная	м	3	5,52				16,56			
14	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	2	0,99				1,98			
15	**Текущие цены**	Наконечник НШП-16	шт.	6	2,45				14,70			
16	**Текущие цены**	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	2	1,16				2,32			
Раздел 3. ТП-153												
17	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	87	9,45	6,82	2,63		822,15	593,34	228,81	
18	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	87	102,80	22,60	78,64	9,00	8 943,60	1 966,20	6 841,68	783,00
19	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,34	241,68	176,47	45,93		3 465,69	2 530,58	658,64	
20	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,34	157,73	106,53	12,92	0,98	2 261,85	1 527,64	185,27	14,05
21	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	87	21,11	14,30	2,79	0,16	1 836,57	1 244,10	242,73	13,92
22	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	87	4,29	4,21			373,23	366,27		
23	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	87	77,53	77,53			6 745,11	6 745,11		
Раздел 4. Материалы ТП-153												
24	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	42	1 158,02				48 636,84			
25	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	45	1 766,05				79 472,25			
26	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	992	2,37				2 351,04			
27	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	442	2,37				1 047,54			
28	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	3	7,88				23,64			
29	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	17	8,03				136,51			
30	**Текущие цены**	Зажим ответвительный NTD 101	шт	166	15,30				2 539,80			
31	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	124	14,70				1 822,80			
32	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	42	14,84				623,28			
33	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	16	14,96				239,36			
34	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	87	7,35				639,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	186	4,47				831,42			
36	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	75	4,55				341,25			
37	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	1898	5,71				10 837,58			
38	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	62	1,59				98,58			
39	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	21	1,68				35,28			
40	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	4	1,69				6,76			
41	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	372	3,62				1 346,64			
42	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	126	3,67				462,42			
43	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	24	3,69				88,56			
44	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	158	3,70				584,60			
45	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	10	6,33				63,30			
Раздел 5. ТП-174												
46	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	86	9,45	6,82	2,63		812,70	586,52	226,18	
47	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	86	102,80	22,60	78,64	9,00	8 840,80	1 943,60	6 763,04	774,00
48	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,14	241,68	176,47	45,93		3 417,36	2 495,29	649,45	
49	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,14	157,73	106,53	12,92	0,98	2 230,30	1 506,33	182,69	13,86
50	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	86	21,11	14,30	2,79	0,16	1 815,46	1 229,80	239,94	13,76
51	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	86	4,29	4,21			368,94	362,06		
52	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	86	77,53	77,53			6 667,58	6 667,58		
Раздел 6. Материалы ТП-174												
53	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	7	1 158,02				8 106,14			
54	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	79	1 766,05				139 517,95			
55	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	1414	2,37				3 351,18			
56	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	10	8,03				80,30			
57	**Текущие цены**	Зажим ответвительный NTD 101	шт	134	15,30				2 050,20			
58	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	152	14,84				2 255,68			
59	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	20	14,96				299,20			
60	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	22	15,02				330,44			
61	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	86	7,35				632,10			
62	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	258	4,55				1 173,90			
63	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	1852	5,71				10 574,92			
64	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	76	1,68				127,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	10	1,69				16,90			
66	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	456	3,67				1 673,52			
67	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	60	3,69				221,40			
68	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	6	6,33				37,98			
69	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	1	3,35				3,35			
Раздел 7. ТП-177												
70	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	38	9,45	6,82	2,63		359,10	259,16	99,94	
71	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	38	102,80	22,60	78,64	9,00	3 906,40	858,80	2 988,32	342,00
72	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,92	241,68	176,47	45,93		1 430,75	1 044,70	271,91	
73	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	5,92	157,73	106,53	12,92	0,98	933,76	630,66	76,49	5,80
74	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	38	21,11	14,30	2,79	0,16	802,18	543,40	106,02	6,08
75	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	38	4,29	4,21			163,02	159,98		
76	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	38	77,53	77,53			2 946,14	2 946,14		
Раздел 8. Материалы ТП-177												
77	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	38	1 766,05				67 109,90			
78	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	592	2,37				1 403,04			
79	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	148	15,02				2 222,96			
80	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	114	7,35				837,90			
81	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	114	4,57				520,98			
82	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	684	5,71				3 905,64			
83	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	114	1,69				192,66			
84	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	228	3,70				843,60			
85	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	1	9,88				9,88			
Раздел 9. ТП-180												
86	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	27	9,45	6,82	2,63		255,15	184,14	71,01	
87	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	27	102,80	22,60	78,64	9,00	2 775,60	610,20	2 123,28	243,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	4,32	241,68	176,47	45,93		1 044,06	762,35	198,42	
89	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	4,32	157,73	106,53	12,92	0,98	681,39	460,21	55,81	4,23
90	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	27	21,11	14,30	2,79	0,16	569,97	386,10	75,33	4,32
91	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	27	4,29	4,21			115,83	113,67		
92	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	27	77,53	77,53			2 093,31	2 093,31		
Раздел 10. Материалы ТП-180												
93	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	27	1 766,05				47 683,35			
94	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	432	2,37				1 023,84			
95	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	1	8,03				8,03			
96	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	108	15,02				1 622,16			
97	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	81	7,35				595,35			
98	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	81	4,57				370,17			
99	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	486	5,71				2 775,06			
100	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	81	1,69				136,89			
101	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	162	3,70				599,40			
102	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	0,5	9,88				4,94			
Раздел 11. РП-4												
103	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	21	9,45	6,82	2,63		198,45	143,22	55,23	
104	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	21	102,80	22,60	78,64	9,00	2 158,80	474,60	1 651,44	189,00
105	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,36	241,68	176,47	45,93		812,04	592,94	154,32	
106	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	3,36	157,73	106,53	12,92	0,98	529,97	357,94	43,41	3,29
107	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	21	21,11	14,30	2,79	0,16	443,31	300,30	58,59	3,36
108	**ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	22	4,29	4,21			94,38	92,62		
110	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	22	77,53	77,53			1 705,66	1 705,66		
Раздел 12. Материалы РП-4												
111	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	21	1 766,05				37 087,05			
112	**Текущие цены**	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2 №47254795	шт.	1	1 544,64				1 544,64			
113	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	336	2,37				796,32			
114	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	84	15,03				1 262,52			
115	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	4	16,39				65,56			
116	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	22	7,35				161,70			
117	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	66	4,57				301,62			
118	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	378	5,71				2 158,38			
119	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	22	1,69				37,18			
120	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	132	3,70				488,40			
121	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	шт	2	3,35				6,70			
Раздел 13. РП-7												
122	**ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	2	6,24	3,51	2,15	0,16	12,48	7,02	4,30	0,32
123	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42		
124	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06		
Раздел 14. Материалы РП-7												
125	**Текущие цены**	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2	шт.	2	1 544,64				3 089,28			
126	**Текущие цены**	Изолента	шт	1	5,02				5,02			
127	**Текущие цены**	Клипсы	шт.	4	0,56				2,24			
128	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ-6	шт	6	0,35				2,10			
129	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 6.0	м	14	9,77				136,78			
130	**Текущие цены**	Хомут пластик. 300мм	шт	6	0,39				2,34			
Раздел 15. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)												
131	**ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	102,80	22,60	78,64	9,00	102,80	22,60	78,64	9,00
132	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
133	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	157,73	106,53	12,92	0,98	14,20	9,59	1,16	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
135	**ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	81,00	27,91	3,82	0,16	81,00	27,91	3,82	0,16
Раздел 16. Материалы. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)												
136	**Текущие цены**	Автомат выключатель 2п 63А	шт.	1	44,02				44,02			
137	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	7,88				15,76			
138	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	2	9,58				19,16			
139	**Текущие цены**	Лента монтажная Л 207	м	3	5,52				16,56			
140	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	24	4,81				115,44			
141	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	2	0,99				1,98			
142	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	5	2,94				14,70			
143	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ с PLC модемом б/у №39061234	шт.	1	899,88				899,88			
Раздел 17. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)												
144	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,16	241,68	176,47	45,93		38,67	28,24	7,35	
145	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,18	157,73	106,53	12,92	0,98	28,39	19,18	2,33	0,18
146	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
147	**ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прибор или аппарат	1 шт.	2	14,63	14,04			29,26	28,08		
148	**ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16
149	**ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	543,39	364,31	100,22	2,61	2,72	1,82	0,50	0,01
150	**ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,06	128,99	126,46			7,74	7,59		
151	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
152	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 18. Материалы. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)												
153	**Текущие цены**	Автомат 1п 63А	шт.	1	25,75				25,75			
154	**Текущие цены**	Автомат 2п 50А	шт.	1	52,15				52,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	16	2,37				37,92			
156	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	1	7,88				7,88			
157	**Текущие цены**	Зажим ответвительный соед. NTD 101	шт.	2	15,30				30,60			
158	**Текущие цены**	Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	шт.	1	64,20				64,20			
159	**Текущие цены**	Лента бандажная	м	3	5,52				16,56			
160	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт.	6	0,35				2,10			
161	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*6	шт.	0,5	9,77				4,89			
162	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	18	5,71				102,78			
163	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	2	1,64				3,28			
164	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	5	3,53				17,65			
165	**Текущие цены**	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO № 45065390	шт.	1	723,03				723,03			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									579 340,00	45 152,14	24 446,46	2 433,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									581 436,48	45 152,14	24 446,46	2 433,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									4 168 444,45	675 476,01	176 258,98	36 404,26
Накладные расходы									596 565,88			
Сметная прибыль									377 552,12			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									640 313,51			
Итого Монтажные работы									3 872 161,09			
Итого Прочие затраты									630 087,85			
Итого									5 142 562,45			
В том числе:												
Материалы									3 316 709,46			
Машины и механизмы									176 258,98			
ФОТ									711 880,27			
Накладные расходы									596 565,88			
Сметная прибыль									377 552,12			
НДС 20%									1 028 512,49			
ВСЕГО по смете									**6 171 074,94**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____Н.З.Махмутова

(должность, подпись, расшифровка)