УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"___" _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные косвенного включения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ТП-130				
1	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
2	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	2	
3	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
4	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	2	
5	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,07	
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,2	
7	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
8	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 2. Материалы. ТП-130				
9	Меркурий 234 ARTM-00 (03) PB.G №33713458	шт.	1	
10	Трансформатор тока ТПЛ-10-М-0,5S	шт.	2	
11	Провод ПВС 3*2,5	м	5	
12	Провод ПУГВ 6,0	м	2	
13	Наконечник НШВИ 4	шт.	10	
14	Наконечник НВИ 5,5	шт.	10	

Составил: _____ Н.З.Махмутова

(должность, подпись, расшифровка)