СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные косвенного включения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 121 010,41 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-130												
1	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	3,28	2,63	0,65	0,05	3,28	2,63	0,65	0,05
2	**ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	2	12,13	8,87	3,26	0,28	24,26	17,74	6,52	0,56
3	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
4	**ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	2	58,89	29,55	10,89	0,93	117,78	59,10	21,78	1,86
5	**ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,07	143,45	129,97			10,04	9,10		
6	**ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,2	128,99	126,46			25,80	25,29		
7	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
8	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 2. Материалы. ТП-130												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-00 (03) PB.G №33713458	шт.	1	2 231,99				2 231,99			
10	**Текущие цены**	Трансформатор тока ТПЛ-10-М-0,5S	шт.	2	5 722,74				11 445,48			
11	**Текущие цены**	Провод ПВС 3*2,5	м	5	11,06				55,30			
12	**Текущие цены**	Провод ПУГВ 6,0	м	2	7,03				14,06			
13	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 4	шт.	10	0,39				3,90			
14	**Текущие цены**	Наконечник НВИ 5,5	шт.	10	0,62				6,20			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									14 031,53	204,38	31,10	2,63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									14 239,92	275,92	41,99	3,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									94 835,99	4 293,32	328,05	55,24
Накладные расходы									3 600,60			
Сметная прибыль									2 405,42			
Итоги по смете:												
Итого Монтажные работы									97 503,23			
Итого Прочие затраты									3 338,78			
Итого									100 842,01			
В том числе:												
Материалы									90 214,62			
Машины и механизмы									328,05			
ФОТ									4 348,56			
Накладные расходы									3 600,60			
Сметная прибыль									2 405,42			
НДС 20%									20 168,40			
ВСЕГО по смете									**121 010,41**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____Н.З.Махмутова

(должность, подпись, расшифровка)