УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"____" _____ 2022 г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные полукосвенного включения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ТП-17				
1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	
2	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	
3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,2	
4	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	
5	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	
Раздел 2. Материалы. ТП-17				
6	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L2 №45253530	шт.	1	
7	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R №45488810	шт.	1	
8	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5 №34450, 34482, 9434	шт.	3	
9	DIN-рейка оцинкованная	шт.	2	
10	Наконечник НШП-16	шт.	20	
11	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	9	
Раздел 3. ТП-30				
12	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
13	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	
14	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,09	
15	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,1	
16	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,1	
17	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
18	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 4. Материалы. ТП-30				
19	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R (№44879598)	шт.	1	
20	Трансформатор тока 100/5 (№07062634, №07062635)	шт.	2	
21	Трансформатор тока 100/5 (№524147)	шт.	1	
22	Наконечник НШВИ 2,5	шт.	10	
23	Наконечник НШВИ 5,5-5	шт.	10	
24	Провод ПВС 3*2,5	м	6	
25	Провод ПуГВ 6,0	м	3	
26	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт	5	
Раздел 5. ТП-304				
27	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
28	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	
29	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
30	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 6. Материалы. ТП-304				
31	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	
32	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5	шт.	3	
Раздел 7. ТП-305				

1	2	3	4	5
33	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
34	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
35	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 8. Материалы. ТП-305				
36	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	
Раздел 9. ТП-306				
37	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
38	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
39	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 10. Материалы. ТП-306				
40	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	
Раздел 11. ТП-322				
41	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
42	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
43	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,08	
44	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,05	
45	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
46	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел 12. Материалы. ТП-322				
47	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	
48	Наконечник НШП-16	шт.	8	
49	Провод ПВ-3 1*10	м	3	
50	СИП-4 4*16	м	2	
Раздел 13. РП-7				
51	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	
52	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	
53	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	
Раздел 14. Материалы. РП-7				
54	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	
55	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	

Составил: _____ Н.З.Махмутова

(должность, подпись, расшифровка)