СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные прямого включения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость _____8 020 373,36 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-17												
1	**ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	6	15,03	10,64	4,39		90,18	63,84	26,34	
2	**ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	6	190,17	38,08	144,27	16,66	1 141,02	228,48	865,62	99,96
3	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,74	241,68	176,47	45,93		178,84	130,59	33,99	
4	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,74	157,73	106,53	12,92	0,98	116,72	78,83	9,56	0,73
5	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	7	21,11	14,30	2,79	0,16	147,77	100,10	19,53	1,12
6	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	3	3,28	2,63	0,65	0,05	9,84	7,89	1,95	0,15
7	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	3	11,62	8,78	2,15	0,16	34,86	26,34	6,45	0,48
8	**ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,54	150,83	147,87			81,45	79,85		
9	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	9	4,29	4,21			38,61	37,89		
10	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	9	77,53	77,53			697,77	697,77		
Раздел 2. Материалы. ТП-17												
11	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	90	11,91				1 071,90			
12	**Текущие цены**	Гофра ПВХ 32мм	м	50	6,02				301,00			
13	**Текущие цены**	Корпус КВУ-3	шт	1	213,73				213,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	36	9,58				344,88			
15	Текущие цены	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 POB L2 №45056617	шт.	1	1 373,52				1 373,52			
16	Текущие цены	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 PBR L2 №40728121	шт.	1	1 468,59				1 468,59			
17	Текущие цены	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 POBR L2 №45041639	шт.	1	1 658,72				1 658,72			
18	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 (№46136157, 46108180, 46136160)	шт.	3	2 009,86				6 029,58			
19	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 (№45041627, 44009111, 44009210)	шт.	3	1 841,16				5 523,48			
20	Текущие цены	Лента бандажная	м	22	5,52				121,44			
21	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	18	0,99				17,82			
22	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	54	2,45				132,30			
23	Текущие цены	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	9	1,16				10,44			
Раздел 3. ТП-153												
24	ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	46	15,03	10,64	4,39		691,38	489,44	201,94	
25	ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	46	190,17	38,08	144,27	16,66	8 747,82	1 751,68	6 636,42	766,36
26	ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	3,68	724,90	147,87	574,07	73,93	2 667,63	544,16	2 112,58	272,06
27	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	46	44,67	8,78	35,20	4,42	2 054,82	403,88	1 619,20	203,32
28	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	46	4,29	4,21			197,34	193,66		
29	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	46	77,53	77,53			3 566,38	3 566,38		
Раздел 4. Материалы. ТП-153												
30	Текущие цены	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	46	3 337,45				153 522,70			
31	Текущие цены	Зажим анкерный PC 63	шт	46	8,03				369,38			
32	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	176	16,39				2 884,64			
33	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	36	15,02				540,72			
34	Текущие цены	Монтажная лента ЛБН	м	148	7,35				1 087,80			
35	Текущие цены	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	360	3,69				1 328,40			
36	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16	м	132	13,16				1 737,12			
37	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	136	1,69				229,84			
38	Текущие цены	Трубка термоусадочная	м	8	3,35				26,80			
Раздел 5. ТП-174												
39	ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	36	15,03	10,64	4,39		541,08	383,04	158,04	
40	ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	36	190,17	38,08	144,27	16,66	6 846,12	1 370,88	5 193,72	599,76
41	ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	2,88	724,90	147,87	574,07	73,93	2 087,71	425,87	1 653,32	212,92
42	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	36	4,29	4,21			154,44	151,56		
43	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	36	77,53	77,53			2 791,08	2 791,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	36	44,67	8,78	35,20	4,42	1 608,12	316,08	1 267,20	159,12
Раздел 6. Материалы. ТП-174												
45	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	36	3 337,45				120 148,20			
46	**Текущие цены**	Зажим анкерный PC 63	шт	36	8,03				289,08			
47	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	124	16,39				2 032,36			
48	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	20	15,02				300,40			
49	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	72	7,35				529,20			
50	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	272	3,69				1 003,68			
51	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	92	13,16				1 210,72			
52	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	18	1,68				30,24			
53	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	80	1,69				135,20			
54	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	3	3,35				10,05			
Раздел 7. ТП-177												
55	**ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	41	15,03	10,64	4,39		616,23	436,24	179,99	
56	**ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	41	190,17	38,08	144,27	16,66	7 796,97	1 561,28	5 915,07	683,06
57	**ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	2,32	724,90	147,87	574,07	73,93	1 681,77	343,06	1 331,84	171,52
58	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	41	4,29	4,21			175,89	172,61		
59	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	41	77,53	77,53			3 178,73	3 178,73		
60	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	41	44,67	8,78	35,20	4,42	1 831,47	359,98	1 443,20	181,22
Раздел 8. Материалы. ТП-177												
61	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	41	3 337,45				136 835,45			
62	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	82	16,39				1 343,98			
63	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	123	7,35				904,05			
64	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	232	3,69				856,08			
65	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	37,5	13,16				493,50			
66	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	123	1,69				207,87			
Раздел 9. ТП-180												
67	**ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	9	15,03	10,64	4,39		135,27	95,76	39,51	
68	**ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	9	190,17	38,08	144,27	16,66	1 711,53	342,72	1 298,43	149,94
69	**ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,64	724,90	147,87	574,07	73,93	463,94	94,64	367,40	47,32
70	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	9	44,67	8,78	35,20	4,42	402,03	79,02	316,80	39,78
71	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	9	4,29	4,21			38,61	37,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	9	77,53	77,53			697,77	697,77		
Раздел 10. Материалы. ТП-180												
73	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	9	3 337,45				30 037,05			
74	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт	9	8,03				72,27			
75	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	18	16,39				295,02			
76	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	27	7,35				198,45			
77	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	64	3,69				236,16			
78	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	37,5	13,16				493,50			
79	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	27	1,69				45,63			
Раздел 11. ТП-304												
80	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
81	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
82	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 12. Материалы. ТП-304												
83	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L	шт.	1	1 468,59				1 468,59			
Раздел 13. ТП-305												
84	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
85	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
86	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 14. Материалы. ТП-305												
87	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2	шт.	1	1 468,59				1 468,59			
Раздел 15. ТП-306												
88	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
89	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
90	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 16. Материалы. ТП-306												
91	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2	шт.	1	1 468,59				1 468,59			
Раздел 17. ТП-322												
92	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	8	3,28	2,63	0,65	0,05	26,24	21,04	5,20	0,40
93	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	8	11,62	8,78	2,15	0,16	92,96	70,24	17,20	1,28
94	**ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	81,00	27,91	3,82	0,16	243,00	83,73	11,46	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	**ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	1,32	150,83	147,87			199,10	195,19		
96	**ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,3	143,45	129,97			43,04	38,99		
97	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	8	4,29	4,21			34,32	33,68		
98	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	8	77,53	77,53			620,24	620,24		
Раздел 18. Материалы. ТП-322												
99	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 234 ARTV2-01 POBR.L2	шт.	8	2 573,04				20 584,32			
100	**Текущие цены**	Автомат 3п на 40А	шт	3	33,52				100,56			
101	**Текущие цены**	Наконечник кабельный ТА 16-18-5,4	шт	20	1,82				36,40			
102	**Текущие цены**	Наконечник медный ТМЛ-10-8-5	м	30	3,23				96,90			
103	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 10	шт	50	0,51				25,50			
104	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	20	3,69				73,80			
105	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП16	шт.	12	4,57				54,84			
106	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*10	м	27	13,89				375,03			
107	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	3	13,16				39,48			
Раздел 19. РП-4												
108	**ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	16	15,03	10,64	4,39		240,48	170,24	70,24	
109	**ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	16	190,17	38,08	144,27	16,66	3 042,72	609,28	2 308,32	266,56
110	**ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	1,76	724,90	147,87	574,07	73,93	1 275,82	260,25	1 010,36	130,12
111	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	16	4,29	4,21			68,64	67,36		
112	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	16	77,53	77,53			1 240,48	1 240,48		
113	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	16	44,67	8,78	35,20	4,42	714,72	140,48	563,20	70,72
Раздел 20. Материалы. РП-4												
114	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	16	3 337,45				53 399,20			
115	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	64	16,39				1 048,96			
116	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	32	7,35				235,20			
117	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	176	3,69				649,44			
118	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	40	13,16				526,40			
119	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	упак.	0,5	9,88				4,94			
Раздел 21. РП-7												
120	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,31	241,68	176,47	45,93		74,92	54,71	14,24	
121	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,31	157,73	106,53	12,92	0,98	48,90	33,02	4,01	0,30
122	**ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	1,19	143,45	129,97			170,71	154,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	**ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,5	128,99	126,46			64,50	63,23		
124	**ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78,22	29,72	44,53	3,82
125	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
126	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	9	11,62	8,78	2,15	0,16	104,58	79,02	19,35	1,44
127	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	9	4,29	4,21			38,61	37,89		
128	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	9	77,53	77,53			697,77	697,77		
Раздел 22. Материалы. РП-7												
129	**Текущие цены**	Гофра ф32мм	м	31	3,35				103,85			
130	**Текущие цены**	Изолента	шт	3	5,02				15,06			
131	**Текущие цены**	Клипсы	шт.	32	0,56				17,92			
132	**Текущие цены**	КДЕ-3	шт	1	99,69				99,69			
133	**Текущие цены**	Корпус металлический ЩМПг-160.80.40	шт	1	3 279,32				3 279,32			
134	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ-6	шт	44	0,35				15,40			
135	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 6.0	м	136	9,77				1 328,72			
136	**Текущие цены**	Термотрубка ф10 1м	м	30	2,78				83,40			
137	**Текущие цены**	Хомут пластик. 300мм	шт	44	0,39				17,16			
138	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2	шт.	9	2 573,04				23 157,36			
Раздел 23. ТП 184 г.Учалы, пер.Васильковый, 7 (Мингажева Г.Н.)												
139	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
140	**ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09
141	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
142	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
143	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 24. Материалы. ТП 184 г.Учалы, пер.Васильковый, 7 (Мингажева Г.Н.)												
144	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58				57,48			
145	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81				43,29			
146	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136173	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 25. ТП-174 г.Учалы, ул.Васильковая, 42 (Зайнитдинов Г.Г.)												
147	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
148	**ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09
149	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
151	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 26. Материалы. ТП-174 г.Учалы, ул.Васильковая, 42 (Зайнитдинов Г.Г.)												
152	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. неизол.маг.проводов с изолир. проводами NTD 101	шт.	4	15,30				61,20			
153	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	2	9,58				19,16			
154	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81				43,29			
155	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136102	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 27. ТП-176 г.Учалы, ул.Р.Хисаметдиновой, 16 (Сенин А.В.)												
156	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
157	**ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09
158	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
159	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
160	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 28. Материалы. ТП-176 г.Учалы, ул.Р.Хисаметдиновой, 16 (Сенин А.В.)												
161	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58				57,48			
162	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81				43,29			
163	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом б/у сч. №43745652	шт.	1	996,77				996,77			
Раздел 29. ТП-140 г.Учалы, пер.Фабричный, 1 (Ишмаков Г.З.)												
164	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
165	**ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09
166	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
167	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
168	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 30. Материалы. ТП-140 г.Учалы, пер.Фабричный, 1 (Ишмаков Г.З.)												
169	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. неизол.маг.проводов с изолир. проводами NTD 101	шт.	4	15,30				61,20			
170	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81				43,29			
171	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом б/у сч. №43722827	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 31. ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 4 (Юмагужин И.Р.)												
172	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
173	**ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
175	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
176	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 32. Материалы. ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 4 (Юмагужин И.Р.)												
177	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58				57,48			
178	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81				43,29			
179	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136130	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 33. ТП-301 с.Учалы, ул.Ургуновская, 50 (Фатыхов Р.Ф.)												
180	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
181	**ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09
182	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
183	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
184	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 34. Материалы. ТП-301 с.Учалы, ул.Ургуновская, 50 (Фатыхов Р.Ф.)												
185	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58				57,48			
186	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81				43,29			
187	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №45056614	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 35. ТП-178 г.Учалы, ул.Медовая, 5 (Аллаярова Р.Х.)												
188	**ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	9,45	6,82	2,63		9,45	6,82	2,63	
189	**ТЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	1	190,17	38,08	144,27	16,66	190,17	38,08	144,27	16,66
190	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
191	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
192	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
193	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 36. Материалы. ТП-178 г.Учалы, ул.Медовая, 5 (Аллаярова Р.Х.)												
194	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	4	9,58				38,32			
195	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	7,88				15,76			
196	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	18	4,81				86,58			
197	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136132	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 37. ТП-150 г.Учалы, ул.Бурзянская, 29 (Шарипов Д.И.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
199	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
200	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
201	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 38. Материалы. ТП-150 г.Учалы, ул.Бурзянская, 29 (Шарипов Д.И.)												
202	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	4	9,58				38,32			
203	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46108312	шт.	1	2 009,86				2 009,86			
Раздел 39. ТП-93 с.Учалы, ул.Западная, 25 (Чуркина З.М.)												
204	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18	241,68	176,47	45,93		43,50	31,76	8,27	
205	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,21	157,73	106,53	12,92	0,98	33,12	22,37	2,71	0,21
206	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
207	**ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прибор или аппарат	1 шт.	2	14,63	14,04			29,26	28,08		
208	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
209	**ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,025	543,39	364,31	100,22	2,61	13,58	9,11	2,51	0,07
210	**ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,14	128,99	126,46			18,06	17,70		
211	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
212	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 40. Материалы. ТП-93 с.Учалы, ул.Западная, 25 (Чуркина З.М.)												
213	**Текущие цены**	Автомат 3п 40А	шт.	1	36,02				36,02			
214	**Текущие цены**	Автомат 3п 32А	шт.	1	37,36				37,36			
215	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф32мм	м	18	2,91				52,38			
216	**Текущие цены**	Корпус защитный КДЕ-3	шт.	1	101,15				101,15			
217	**Текущие цены**	Монтажная лента 19*0,7	м	5	7,35				36,75			
218	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт.	14	0,35				4,90			
219	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*6	шт.	2,5	10,34				25,85			
220	**Текущие цены**	СИП-4 4*16	м	21	13,04				273,84			
221	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	4	1,64				6,56			
222	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	6	3,53				21,18			
223	**Текущие цены**	Шина нулевая	шт.	1	14,96				14,96			
224	**Текущие цены**	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2 №46182726	шт.	1	1 885,42				1 885,42			
Раздел 41. РП-5 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 10 (Курамшин И.И.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
226	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
227	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
228	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 42. Материалы. РП-5 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 10 (Курамшин И.И.)												
229	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
230	**Текущие цены**	Зажим анкерный PC 63	шт.	1	7,88				7,88			
231	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241891	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 43. ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 32А (Усманов Д.В.)												
232	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
233	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
234	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
235	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 44. Материалы. ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 32А (Усманов Д.В.)												
236	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
237	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241914	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 45. ТП-157 г.Учалы, ул.Ирандыкская, 9 (Зайнуллин А.Ж.)												
238	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Ящик	1 шт.	1	11,96	10,01	1,95	0,11	11,96	10,01	1,95	0,11
239	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	155,68	123,53	32,15		12,45	9,88	2,57	
240	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
241	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
242	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
243	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 46. Материалы. ТП-157 г.Учалы, ул.Ирандыкская, 9 (Зайнуллин А.Ж.)												
244	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
245	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241935	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 47. ТП-50 г.Учалы, ул.Чехова, 30А (Чеботарёва О.А.)												
246	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18	241,68	176,47	45,93		43,50	31,76	8,27	
247	**ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,21	157,73	106,53	12,92	0,98	33,12	22,37	2,71	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
249	**ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прибор или аппарат	1 шт.	2	14,63	14,04			29,26	28,08		
250	**ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
251	**ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,025	543,39	364,31	100,22	2,61	13,58	9,11	2,51	0,07
252	**ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,14	128,99	126,46			18,06	17,70		
253	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
254	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 48. Материалы. ТП-50 г.Учалы, ул.Чехова, 30А (Чеботарёва О.А.)												
255	**Текущие цены**	Автомат 3п 40А	шт.	1	36,02				36,02			
256	**Текущие цены**	Автомат 3п 32А	шт.	1	37,36				37,36			
257	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф32мм	м	18	2,91				52,38			
258	**Текущие цены**	Зажим анкерный РА 54-1500	шт.	2	52,88				105,76			
259	**Текущие цены**	Зажим ответвительный соед. NTD 101	шт.	4	15,30				61,20			
260	**Текущие цены**	Корпус защитный КДЕ-3	шт.	1	101,15				101,15			
261	**Текущие цены**	Кронштейн СА 2000 М	шт.	1	21,97				21,97			
262	**Текущие цены**	Монтажная лента 19*0,7	м	5	7,35				36,75			
263	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт.	14	0,35				4,90			
264	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*6	шт.	2,5	10,34				25,85			
265	**Текущие цены**	СИП-4 4*16	м	21	13,04				273,84			
266	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	4	1,64				6,56			
267	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	6	3,53				21,18			
268	**Текущие цены**	Шина нулевая	шт.	1	14,96				14,96			
Раздел 49. ТП-95 с.Учалы, ул.Горная, 14 (Будаев Е.М.)												
269	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
270	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
271	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
272	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 50. Материалы. ТП-95 с.Учалы, ул.Горная, 14 (Будаев Е.М.)												
273	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	7,88				15,76			
274	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	8	5,71				45,68			
275	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
276	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241911	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 51. ТП-189 г.Учалы, ул.Братьев Закировых, 4 (Динисламова С.С.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Ящик	1 шт.	1	11,96	10,01	1,95	0,11	11,96	10,01	1,95	0,11
278	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	155,68	123,53	32,15		12,45	9,88	2,57	
279	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
280	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
281	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
282	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 52. Материалы. ТП-189 г.Учалы, ул.Братьев Закировых, 4 (Динисламова С.С.)												
283	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
284	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241878	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 53. ТП-152 г.Учалы, ул.Первомайская, 63 (Хажеев Ш.С.)												
285	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж. Ящик	1 шт.	1	11,96	10,01	1,95	0,11	11,96	10,01	1,95	0,11
286	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	155,68	123,53	32,15		12,45	9,88	2,57	
287	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
288	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
289	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
290	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 54. Материалы. ТП-152 г.Учалы, ул.Первомайская, 63 (Хажеев Ш.С.)												
291	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
292	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241963	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 55. ТП-49 г.Учалы, ул.Победы, 22 (Советкина И.П.)												
293	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
294	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
295	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
296	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 56. Материалы ТП-49 г.Учалы, ул.Победы, 22 (Советкина И.П.)												
297	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50				58,00			
298	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241963	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
Раздел 57. ТП-176 г.Учалы, ул.Телевизионная, 16 (Сафин Р.К.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
300	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
301	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
302	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 58. Материалы ТП-176 г.Учалы, ул.Телевизионная, 16 (Сафин Р.К.)												
303	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241913	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
304	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59				58,36			
Раздел 59. ТП-94 с.Учалы, ул.Элеваторная, 33 (Баймухаметов К.Я.)												
305	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
306	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
307	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
308	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 60. Материалы ТП-94 с.Учалы, ул.Элеваторная, 33 (Баймухаметов К.Я.)												
309	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241900	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
310	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59				58,36			
Раздел 61. ТП-304 с.Учалы, ул.Г.Усманова, 8 (Кутуев М.Г.)												
311	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
312	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
313	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
314	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 62. Материалы. ТП-304 с.Учалы, ул.Г.Усманова, 8 (Кутуев М.Г.)												
315	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241902	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
316	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59				58,36			
Раздел 63. ТП-50 г.Учалы, ул.Центральная, 141 (ММРО "Юныс")												
317	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
318	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
319	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
320	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 64. Материалы. ТП-50 г.Учалы, ул.Центральная, 141 (ММРО "Юныс")												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241706	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
322	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59				58,36			
Раздел 65. ТП-148 г.Учалы, пер.Вишневый, 21 (Зарипов Д.И.)												
323	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
324	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
325	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
326	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 66. Материалы ТП-148 г.Учалы, пер.Вишневый, 21 (Зарипов Д.И.)												
327	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241924	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
328	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,89				59,56			
Раздел 67. ТП-46 г.Учалы, ул.Некрасова, 16 (Валеев Ф.Р.)												
329	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
330	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
331	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
332	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 68. Материалы. ТП-46 г.Учалы, ул.Некрасова, 16 (Валеев Ф.Р.)												
333	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241942	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
334	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,89				59,56			
Раздел 69. РП-5 г.Учалы, ул.Первомайская, 14 (Фаткуллин Р.Ш.)												
335	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
336	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
337	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
338	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 70. Материалы РП-5 г.Учалы, ул.Первомайская, 14 (Фаткуллин Р.Ш.)												
339	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241698	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
340	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 71. ТП-95 с.Учалы, ул.Ташкина, 8 (Нургалиев Р.Р.)												
341	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
342	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
343	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
344	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 72. Материалы ТП-95 с.Учалы, ул.Ташкина, 8 (Нургалиев Р.Р.)												
345	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241743	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
346	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 73. ТП-189 г.Учалы, ул.Н.Зулькарная, 7 (Ахметшин И.Ф.)												
347	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
348	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
349	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
350	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 74. Материалы ТП-189 г.Учалы, ул.Н.Зулькарная, 7 (Ахметшин И.Ф.)												
351	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47219763	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
352	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 75. ТП-197 г.Учалы, пер.Привокзальный, 3 (Бегенов Р.К.)												
353	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
354	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
355	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
356	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 76. Материалы ТП-197 г.Учалы, пер.Привокзальный, 3 (Бегенов Р.К.)												
357	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241883	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
358	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 77. ТП-153 г.Учалы, пер.Спортивный, 25 (Багаутдинова Р.М.)												
359	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
360	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
361	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
362	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 78. Материалы ТП-153 г.Учалы, пер.Спортивный, 25 (Багаутдинова Р.М.)												
363	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47219775	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
364	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 79. РП-5 г.Учалы, пер.Дорожный, 17 (Фанин Ф.А.)												
365	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
367	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
368	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 80. Материалы РП-5 г.Учалы, пер.Дорожный, 17 (Фанин Ф.А.)												
369	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241968	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
370	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 81. ТП-Г12 г.Учалы, ул.В.Терешковой, 5 (Суяргулов Р.Р.)												
371	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
372	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
373	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
374	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 82. Материалы ТП-Г12 г.Учалы, ул.В.Терешковой, 5 (Суяргулов Р.Р.)												
375	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47219721	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
376	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 83. ТП-148 г.Учалы, пер.Миасский, 7 (Искакова Г.Н.)												
377	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
378	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
379	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
380	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 84. Материалы ТП-148 г.Учалы, пер.Миасский, 7 (Искакова Г.Н.)												
381	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241907	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
382	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			
Раздел 85. ТП-163 г.Учалы, ул.Молодёжная, 4 (Аскаров В.К.)												
383	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
384	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
385	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
386	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 86. Материалы ТП-163 г.Учалы, ул.Молодёжная, 4 (Аскаров В.К.)												
387	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241955	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
388	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93				59,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 87. ТП-Г12 г.Учалы, ул.М.Карима, 21 (Хасанова Э.Р.)												
389	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
390	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
391	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
392	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 88. Материалы ТП-Г12 г.Учалы, ул.М.Карима, 21 (Хасанова Э.Р.)												
393	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241917	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
394	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03				60,12			
Раздел 89. ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 1Б (Камалитдинов В.Р.)												
395	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
396	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
397	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
398	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 90. Материалы ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 1Б (Камалитдинов В.Р.)												
399	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241931	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
400	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03				60,12			
Раздел 91. ТП-81 с.Учалы, ул.Октябрьская, 47 (Хуснутдинова Л.А.)												
401	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
402	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
403	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
404	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 92. Материалы ТП-81 с.Учалы, ул.Октябрьская, 47 (Хуснутдинова Л.А.)												
405	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241692	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
406	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03				60,12			
Раздел 93. ТП-166 г.Учалы, ул.Горняков, 15 (Кзыргалин Р.Х.)												
407	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
408	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
409	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
410	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 94. Материалы ТП-166 г.Учалы, ул.Горняков, 15 (Кзыргалин Р.Х.)												
411	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47219779	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
412	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39				65,56			
Раздел 95. ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 5 (Шарафутдинов И.В.)												
413	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
414	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
415	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
416	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 96. Материалы ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 5 (Шарафутдинов И.В.)												
417	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47219730	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
418	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03				60,12			
Раздел 97. ТП-304 с.Учалы, ул.Ишмандыкская, 13 (Сальманова Ф.Р.)												
419	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
420	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
421	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
422	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 98. Материалы ТП-304 с.Учалы, ул.Ишмандыкская, 13 (Сальманова Ф.Р.)												
423	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241783	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
424	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04				60,16			
Раздел 99. ТП-42 г.Учалы, ул.Советская, 76А (Глазунов А.С.)												
425	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
426	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
427	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
428	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 100. Материалы ТП-42 г.Учалы, ул.Советская, 76А (Глазунов А.С.)												
429	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47219756	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
430	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39				65,56			
Раздел 101. ТП-151 г.Учалы, ул.Машиностроителей, 6 (Гибадуллин И.М.)												
431	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
432	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
433	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
434	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 102. Материалы ТП-151 г.Учалы, ул.Машиностроителей, 6 (Гибадуллин И.М.)												
435	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241787	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
436	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39				65,56			
Раздел 103. ТП-179 г.Учалы, ул.Брусничная, 14 (Яриева Л.С.)												
437	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
438	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
439	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
440	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 104. Материалы ТП-179 г.Учалы, ул.Брусничная, 14 (Яриева Л.С.)												
441	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47233642	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
442	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04				60,16			
Раздел 105. ТП-305 с.Учалы, ул.Ягодная, 19 (Солодянкина Р.Г.)												
443	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
444	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
445	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
446	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 106. Материалы ТП-305 с.Учалы, ул.Ягодная, 19 (Солодянкина Р.Г.)												
447	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47233724	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
448	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04				60,16			
Раздел 107. ТП-88 с.Учалы, ул.Чкалова, 51 (Гафарова К.В.)												
449	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
450	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
451	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
452	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 108. Материалы ТП-88 с.Учалы, ул.Чкалова, 51 (Гафарова К.В.)												
453	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241857	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
454	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04				60,16			
Раздел 109. ТП-90 с.Учалы, ул.Школьная, 12А (Солодянкин О.Н.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
455	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
456	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
457	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
458	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 110. Материалы ТП-90 с.Учалы, ул.Школьная, 12А (Солодянкин О.Н.)												
459	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47241779	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
460	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,05				60,20			
Раздел 111. ТП-177 г.Учалы, ул.Х.Мухутдинова, 9 (Муликов М.Х.)												
461	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
462	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
463	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
464	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 112. Материалы ТП-177 г.Учалы, ул.Х.Мухутдинова, 9 (Муликов М.Х.)												
465	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47219727	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
466	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,05				60,20			
Раздел 113. ТП-104 с.Учалы, ул.Кирова, 5 (Нутфуллина А.З.)												
467	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
468	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
469	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
470	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 114. Материалы ТП-104 с.Учалы, ул.Кирова, 5 (Нутфуллина А.З.)												
471	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47241767	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
472	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39				65,56			
Раздел 115. ТП-154 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 60 (Ихсанова Д.Д.)												
473	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
474	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
475	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
476	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 116. Материалы ТП-154 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 60 (Ихсанова Д.Д.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
477	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47241885	шт.	1	3 570,52				3 570,52			
478	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,05				60,20			
Раздел 117. ТП-241 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 37 (Хабибуллина Э.Т.)												
479	**ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
480	**ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16
481	**ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
482	**ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
Раздел 118. Материалы ТП-241 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 37 (Хабибуллина Э.Т.)												
483	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №44009165	шт.	1	1 884,24				1 884,24			
484	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39				65,56			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									812 086,52	31 854,54	35 276,89	4 090,67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									819 045,57	31 854,54	35 276,89	4 090,67
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									5 759 238,99	610 970,08	275 865,28	78 459,05
Накладные расходы									570 730,59			
Сметная прибыль									353 674,89			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									767 677,50			
Итого Монтажные работы									5 230 076,49			
Итого Прочие затраты									685 890,48			
Итого									6 683 644,47			
В том числе:												
Материалы									4 872 403,63			
Машины и механизмы									275 865,28			
ФОТ									689 429,13			
Накладные расходы									570 730,59			
Сметная прибыль									353 674,89			
НДС 20%									1 336 728,89			
ВСЕГО по смете									**8 020 373,36**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____Н.З.Махмутова

(должность, подпись, расшифровка)