УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"____" _____ 2022 г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Строительство ВОЛС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ВОЛС				
1	Подвеска оптического кабеля (прим.)	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	7,2	
2	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных (каркас-барабан)	1 траверса	8	
3	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 8	1 муфта	11	
4	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	5	
5	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 2	1 измерение	12	
Раздел 2. Материалы				
6	Герметик	шт	1	
7	Гильза термоусадочная 1х60мм (аналог КДЗС, для FTTH кабеля)	шт	100	
8	Гильза термоусадочная 3,2х60мм (аналог КДЗС, для FTTH кабеля)	шт	20	
9	Дозатор с помпой	шт	1	
10	Зажим анкерный для кабеля	шт	250	
11	Зажим натяжной спиральный	шт	60	
12	Зажим поддерживающий спиральный	шт	85	
13	Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 02 волокна	м	3000	
14	Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 08 волокна	м	3500	
15	Кронштейн-катушка	шт	8	
16	Монтажная лента	м	350	
17	Муфта оптическая SNR-FOSC-X	шт	5	
18	Муфта оптическая проходная	шт	5	
19	Растворитель "Турбо-реактивный" 1л	шт	1	
20	Салфетки безворсовые	шт	1	
21	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт	250	
22	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт	200	
23	Трубка термоусадочная 6/3	м	4	
24	Трубка термоусадочная 8/4	м	12	
25	Трубка термоусадочная 12/6	м	9	
26	Узел крепления для легких кабелей	шт	100	
27	Узел крепления УК-Н-01	шт	100	
28	Хомут пласт. 300мм	шт	500	
29	Гильза термоусадочная 3,2 60мм	шт	30	
30	Зажим анкерный Alpha Mile для кабеля	шт	50	
31	Кабель витая пара	шт	100	
32	Медиаконвертер 10/100-Base-T	шт	10	
33	Модуль SFP WDM, 20км, 1310nm	шт	10	
34	Модуль SFP WDM, 20км,1000M, 1550nm	шт	10	
35	Патчкорд SC-SC/UPC-A-3m	шт	20	

1	2	3	4	5
36	Скрепа для ленты НС-20-Т (с зубьями)	шт	52	
37	Хомут пласт. 300мм	шт	100	
38	Блок питания TELEOFIS PS12-500s	шт	3	
39	Кабель витая пара	шт	50	
40	Конвертер TELEOFIS ER108-L4U2 (H)	шт	3	
41	Коннектор RJ-45 (100 шт)	упак.	1	
42	Медиаконвертер 10/100-Base-T	шт	4	
43	Модуль SFP WDM 20км 1000м 1550 nm	шт	2	
44	Модуль SFP WDW 20км 1310 nm	шт	2	
45	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	шт	1	
46	Сменное лезвие для Kabifix FK28	шт	1	
47	Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-48FX	шт	1	
48	Шина "N" нулевая с изол	шт	1	
49	Кабель витая пара	шт	10	
50	Кабель оптический с доп.несущим элементом, 02 волокна	м	700	
51	Коннектор RJ-45 (100 шт)	упак.	0,06	
52	Медиаконвертер 10/100-Base-T	шт	1	
53	Модуль SFP WDM 20км 1000м 1550 nm	шт	1	
54	Модуль SFP WDW 20км 1310 nm	шт	1	
55	Муфта оптическая комп.серии SNR-FOSC-X	шт	1	
56	Узел крепления для легких кабелей	шт	50	
57	Хомут пласт. 300мм	шт	200	

Составил: нач. ОА _____ В.В.Лисовцов

(должность, подпись, расшифровка)