УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"____" _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-322

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж КЛ				
1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	2	
В земле				
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0648	
3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,4	
4	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	0,4	
5	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	0,8	
6	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,4	
7	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	0,4	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0648	
По эстакадам				
9	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям	0,11	
10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,633686	
11	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,11	
12	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	1 м3 раствора	0,913	
13	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,63336	
14	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	100 шт.	2	
15	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	100 шт.	1,15	
16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	6,29	
В ТП				
17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	4	
пнр				
18	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	
19	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	
Раздел 2. Материалы КЛ				
20	Масло Huter	шт	1	
21	Бур AG-150	шт	1	
22	Электроды ОК-46	кг	22,3	

1	2	3	4	5
23	Цемент М 400 35кг	шт	6	
24	Электроды ПРО-46 ф3мм	кг	5	
25	Мет.стойка 2,2м	шт	40	
26	Сольвент	л	10	
27	Скобы изготовленные	шт	1	
28	Уголок 45х45	м	232	
29	Круг отрезной 230*2,5*22	шт	6	
30	Кабель ААШв-10 3*120 мм2	м	709	
31	Песок фракции 0,3-2,5	т	22,5	
32	Скоба для крепления к стене	шт	60	
33	Мет.полка подвесная	шт	115	
34	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	640	
35	Анкер-клин	шт	200	
36	Труба б/у ф114*3	т	0,326	
37	Сверло ц/х ф7	шт	3	
38	Болты	кг	0,055	
39	Муфта КВтп-10 70/120	шт	4	

Составил: _____Р.Ф.Музафин

(должность, подпись, расшифровка)