СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-322
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость _____1 125 101,04 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж КЛ												
1	**ТЕР01-02-119-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	2	97,67	97,67			195,34	195,34		
В земле												
2	**ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0648	3 374,49	3 374,49			218,67	218,67		
3	**ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,4	407,93	64,45	342,19		163,17	25,78	136,88	
4	**ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	0,4	31,70	24,20	7,02		12,68	9,68	2,81	
5	**ТЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	0,8	430,91	138,14	216,81	15,35	344,73	110,51	173,45	12,28
6	**ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,4	437,14	63,35	372,52	28,25	174,86	25,34	149,01	11,30
7	**ТЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	0,4	229,69	33,08	195,95	14,86	91,88	13,23	78,38	5,94
8	**ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0648	1 147,08	1 147,08			74,33	74,33		
По эстакадам												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТЕР01-02-031-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям	0,11	1 423,43	100,18	1 323,25	154,78	156,58	11,02	145,56	17,03
10	**ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,633686	10 166,57	1 459,20	436,89	18,38	6 442,41	924,67	276,85	11,65
11	**ТЕР09-08-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,11	4 715,21	417,94	4 044,60	363,22	518,67	45,97	444,91	39,95
12	**ТЕРр69-11-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	1 м3 раствора	0,913	37,38	24,65	12,73	8,39	34,13	22,51	11,62	7,66
13	**ТЕРм08-02-152-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,63336	948,05	656,64	186,36	3,27	600,46	415,89	118,03	2,07
14	**ТЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	100 шт.	2	504,07	276,28	171,64	0,16	1 008,14	552,56	343,28	0,32
15	**ТЕРм08-02-152-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	100 шт.	1,15	27,01	23,83	2,15	0,16	31,06	27,40	2,47	0,18
16	**ТЕРм08-02-151-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	6,29	908,13	191,64	673,51	170,95	5 712,14	1 205,42	4 236,38	1 075,28
В ТП												
17	**ТЕРм08-02-165-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	4	79,73	74,05	2,15	0,17	318,92	296,20	8,60	0,68
ПНР												
18	**ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	70,43	70,43			140,86	140,86		
19	**ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	5,18	5,18			20,72	20,72		
Раздел 2. Материалы КЛ												
20	**Текущие цены**	Масло Huter	шт	1	111,28				111,28			
21	**Текущие цены**	Бур AG-150	шт	1	594,51				594,51			
22	**Текущие цены**	Электроды ОК-46	кг	22,3	145,95				3 254,69			
23	**Текущие цены**	Цемент М 400 35кг	шт	6	91,46				548,76			
24	**Текущие цены**	Электроды ПРО-46 ф3мм	кг	5	167,68				838,40			
25	**Текущие цены**	Мет.стойка 2,2м	шт	40	115,41				4 616,40			
26	**Текущие цены**	Сольвент	л	10	46,34				463,40			
27	**Текущие цены**	Скобы изготовленные	шт	1	126,93				126,93			
28	**Текущие цены**	Уголок 45х45	м	232	58,44				13 558,08			
29	**Текущие цены**	Круг отрезной 230*2,5*22	шт	6	29,01				174,06			
30	**Текущие цены**	Кабель ААШв-10 3*120 мм2	м	709	187,76				133 121,84			
31	**Текущие цены**	Песок фракции 0,3-2,5	т	22,5	345,53				7 774,43			
32	**Текущие цены**	Скоба для крепления к стене	шт	60	7,43				445,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**Текущие цены**	Мет.полка подвесная	шт	115	29,97				3 446,55			
34	**Текущие цены**	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	640	9,15				5 856,00			
35	**Текущие цены**	Анкер-клин	шт	200	1,22				244,00			
36	**Текущие цены**	Труба б/у ф114*3	т	0,326	6 017,02				1 961,55			
37	**Текущие цены**	Сверло ц/х ф7	шт	3	58,54				175,62			
38	**Текущие цены**	Болты	кг	0,055	71,01				3,91			
39	**Текущие цены**	Муфта КВтп-10 70/120	шт	4	1 866,13				7 464,52			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									201 040,48	4 336,10	6 128,23	1 184,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									199 032,08	4 986,52	7 047,46	1 361,99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									768 462,40	95 641,47	59 467,16	26 122,97
Накладные расходы									106 621,55			
Сметная прибыль									62 500,25			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									686 426,95			
Итого Монтажные работы									243 850,99			
Итого Прочие затраты									7 306,26			
Итого									937 584,20			
В том числе:												
Материалы									613 353,77			
Машины и механизмы									59 467,16			
ФОТ									121 764,44			
Накладные расходы									106 621,55			
Сметная прибыль									62 500,25			
НДС 20%									187 516,84			
ВСЕГО по смете									**1 125 101,04**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____Р.Ф.Музафин

(должность, подпись, расшифровка)