УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

_____ Ф.Ф.Давлетгареев

"_____" _____ 2022 г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж КЛ				
В земле				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0174	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,1212	
3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,01	
4	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	1,01	
5	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	2,02	
6	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1,01	
7	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	1,01	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,1212	
9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0174	
По эстакадам				
10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,402675	
11	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,402675	
12	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	100 шт.	0,55	
13	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	100 шт.	0,39	
14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	3,7	
В ТП				
15	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	
16	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	
пнр				
17	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	
18	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	
Раздел 2. Материалы КЛ				
19	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	67	
20	Кабель ААШв 3*120 мм2	м	581	

1	2	3	4	5
21	Песок фракции 03-2,5	т	9	
22	Уголок 45х45х4	м	9,5	
23	Уголок 45х45х4	м	138	
24	Мет. стойка	шт	11	
25	Мет. полка подвесная	шт	39	
26	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	1600	
27	Электроды ПРО-46 ф 3мм	кг	5	
28	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	3	
29	Муфта КВтп-10 70/120	шт	3	
30	Муфта КНтп-10 70/120	шт	1	

Составил: _____Р.Ф.Музафин

(должность, подпись, расшифровка)