СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
_____А.А.Самигуллин
"_____" _____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
_____Ф.Ф.Давлетгареев
"_____" _____2022 г.

Инвестиционная программа 2022
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость _____891 617,70 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж КЛ												
В земле												
1	**ТЕР01-01-004-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0174	8 189,75	209,42	7 980,33	1 365,77	142,50	3,64	138,86	23,76
2	**ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,1212	3 374,49	3 374,49			408,99	408,99		
3	**ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,01	407,93	64,45	342,19		412,01	65,09	345,61	
4	**ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	1,01	31,70	24,20	7,02		32,02	24,44	7,09	
5	**ТЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	2,02	430,91	138,14	216,81	15,35	870,44	279,04	437,96	31,01
6	**ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1,01	437,14	63,35	372,52	28,25	441,51	63,98	376,25	28,53
7	**ТЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	1,01	229,69	33,08	195,95	14,86	231,99	33,41	197,91	15,01
8	**ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,1212	1 147,08	1 147,08			139,03	139,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0174	995,18		995,18	145,25	17,32		17,32	2,53
По эстакадам												
10	**ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,402675	10 166,57	1 459,20	436,89	18,38	4 093,82	587,58	175,92	7,40
11	**ТЕРм08-02-152-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,402675	948,05	656,64	186,36	3,27	381,76	264,41	75,04	1,32
12	**ТЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	100 шт.	0,55	504,07	276,28	171,64	0,16	277,24	151,95	94,40	0,09
13	**ТЕРм08-02-152-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	100 шт.	0,39	27,01	23,83	2,15	0,16	10,53	9,29	0,84	0,06
14	**ТЕРм08-02-151-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	3,7	908,13	191,64	673,51	170,95	3 360,08	709,07	2 491,99	632,52
В ТП												
15	**ТЕРм08-02-164-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	671,06	125,49	520,59	73,65	1 342,12	250,98	1 041,18	147,30
16	**ТЕРм08-02-165-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	79,73	74,05	2,15	0,17	159,46	148,10	4,30	0,34
пнр												
17	**ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	70,43	70,43			140,86	140,86		
18	**ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	5,18	5,18			20,72	20,72		
Раздел 2. Материалы КЛ												
19	**Текущие цены**	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	67	13,71				918,57			
20	**Текущие цены**	Кабель ААШв 3*120 мм2	м	581	187,76				109 088,56			
21	**Текущие цены**	Песок фракции 03-2,5	т	9	345,53				3 109,77			
22	**Текущие цены**	Уголок 45х45х4	м	9,5	34,22				325,09			
23	**Текущие цены**	Уголок 45х45х4	м	138	58,44				8 064,72			
24	**Текущие цены**	Мет. стойка	шт	11	115,41				1 269,51			
25	**Текущие цены**	Мет. полка подвесная	шт	39	29,97				1 168,83			
26	**Текущие цены**	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	1600	9,15				14 640,00			
27	**Текущие цены**	Электроды ПРО-46 ф 3мм	кг	5	138,72				693,60			
28	**Текущие цены**	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	3	13,70				41,10			
29	**Текущие цены**	Муфта КВтп-10 70/120	шт	3	1 866,13				5 598,39			
30	**Текущие цены**	Муфта КНтп-10 70/120	шт	1	2 138,58				2 138,58			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									159 539,12	3 300,58	5 404,67	889,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									158 832,45	3 795,67	6 215,38	1 023,35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									613 754,69	72 800,95	52 819,54	19 627,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									81 119,19			
Сметная прибыль									48 140,87			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									541 236,43			
Итого Монтажные работы									194 472,06			
Итого Прочие затраты									7 306,26			
Итого									743 014,75			
В том числе:												
Материалы									488 134,19			
Машины и механизмы									52 819,54			
ФОТ									92 428,80			
Накладные расходы									81 119,19			
Сметная прибыль									48 140,87			
НДС 20%									148 602,95			
ВСЕГО по смете									**891 617,70**			

Составил: _____Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____Р.Ф.Музафин

(должность, подпись, расшифровка)