

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного инженера АО "Учалинские электрические сети"
И.М.Каримов
" " " 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
" " " 2024 г.



Инвестиционная программа 2024
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


на ТП-57 Т-1 замена трансформатора
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 369 666,36 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж												
1	ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	384,24	130,72	253,52	26,95	384,24	130,72	253,52	26,95
2	ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	1 348,08	261,44	507,03	53,89	1 348,08	261,44	507,03	53,89
3	ТЕРм01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	103,26	103,26			103,26	103,26		
4	ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт.	0,01	187,54	183,86			1,88	1,84		
5	ТЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт.	0,01	189,68	166,35			1,70	1,66		
6	ТЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Металлосвязь (прим.)	10 шт.	0,3	56,68	42,69	7,55	0,16	17,00	12,81	2,27	0,05
Раздел 2. Материалы и оборудование												
7	Текущие цены	Трансформатор ТМГ 250/6/0,4 зав. № 2406ЕГ877	шт	1	33 604,30				33 604,30			
8	Текущие цены	Наконечник ТА-50	шт	1	2,85				2,85			
9	Текущие цены	Наконечник ТА на 35	шт	1	2,13				2,13			
10	Текущие цены	Полоса 40*4	шт	4	17,24				68,96			
11	Текущие цены	Проводник заземляющий П-750 S=6мм (для наконечника)	шт	3	16,69				50,07			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									35 584,47	511,73	762,82	80,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 г. ОЗП=16,685; ЗМ=8,0426; ЗПМ=16,6847; МАТ=7,83)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									303 170,93			
Итого Прочие затраты									4 884,37			
Итого									308 055,30			
В том числе:												
Материалы									269 374,55			
Машины и механизмы									8 282,35			
ФОТ									13 348,47			
Накладные расходы									12 413,06			
Сметная прибыль									6 458,84			
НДС 20%									61 611,06			
ВСЕГО по смете									369 666,36			

Составил: Инженер-сметчик  Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: И.о. начальника участка ТП и РП  Р.И.Ибатуллин
(должность, подпись, расшифровка)