

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО "УЭС" АО "БЭС"

по доверенности № ПО-УЭС-70/Д от 28.10.2024 г.

" 2024 г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж КЛ				
Земляные работы				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,12138	
2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,12138	
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,168	
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,168	
5	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированн ой площади	0,56	
Монтажные работы				
6	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	2,8	
7	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм	1 км трубопровода	0,0172	
8	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,172	
9	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	2,628	
10	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	2,8	
11	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,37	
12	Устройство ввода в здание в стальной трубе	1 шт.	1	
13	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	
14	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.	0,06	
ПНР				
15	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	1	
16	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,05175	
Раздел 2. Материалы КЛ				
17	Кабель ААШВ-10 3*95ож	м	317	
18	Муфта КВТП-10 70/120	шт.	2	
19	Песок строительный (ГПС)	т	67	
20	Труба ПНД 110*8,1	м	17,2	
21	Хомут Х8	шт.	1	
22	Кирпич рядовой полнотелый одинарный М200	шт	2120	

Составил: Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА _____ Р.Ф.Музафин
(должность, подпись, расшифровка)